

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI ZANE'



PERCORSO CICLO/PEDONALE LUNGO VIA MAZZINI

Progettista Ing. SILVIA DALL' IGNA

Collaboratori Geom. FEDERICO TRENTIN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELAB.: EG.02	PROGETTO ESECUTIVO	DATA: Giugno 2017
IL PROGETTISTA	IL R.U.P.	
		<p>Dall'igna INGEGNERI</p> <p>VITRE studio PARTNER</p> <p>VIA S. VINCENZO, 21 36016 THIENE (VI) TEL. 0445/362749 FAX. 0445/362365 e.mail: dalligna559@ordine.ingegneri.vi.it e.mail: dalligna2014@ordine.ingegneri.vi.it</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 F.02.01.00	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in p ... nistrazione fino ad una distanza stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova muratura. muro in pietrame muro in blocchi cls		70,00 90,00	0,400 0,250	2,000 3,000	56,00 67,50		
	SOMMANO m³					123,50	28,12	3'472,82
2 F.13.01.00	SCARIFICA MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una p ... co, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. banchina 5+90+70+15		180,00	1,000		180,00		
	SOMMANO m²					180,00	7,52	1'353,60
3 F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mater ... o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; ed ogni altro onere. 90+70		160,00	2,500	0,300	120,00		
	SOMMANO m³					120,00	6,95	834,00
4 F.13.03.b	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato ... o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.		160,00	2,500	0,200	80,00		
	SOMMANO m³					80,00	28,65	2'292,00
5 F.13.04.00	FINITURA SUPERFICIALE IN STABILIZZATO Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dall ... do le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura. marciapiede 90+70 banchina 5+90+70+15		160,00 180,00	2,500 1,000		400,00 180,00		
	SOMMANO m²					580,00	2,58	1'496,40
6 F.13.17.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in ... a regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d'elenco. 90+70		160,00	2,500		400,00		
	SOMMANO m²					400,00	16,67	6'668,00
7 F.01.57.00	RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre di acciaio tipo B450C, per armature di cal ... sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. diam. 8 maglia 20x20 (4.08 kg/mq)		160,00	2,500	4,080	1'632,00		
	SOMMANO kg					1'632,00	1,38	2'252,16
8 F.11.01.c	CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od i ... io o in barre o con rete elettrosaldata							
	A R I P O R T A R E							18'368,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'368,98
	che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. 160+15		175,00			175,00		
	SOMMANO m					175,00	26,19	4'583,25
9 F.13.16.a	STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PIS ... eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. marciapiede 90+70 banchina 5+90+70+15		160,00 180,00	2,500 1,000		400,00 180,00		
	SOMMANO m ²					580,00	14,61	8'473,80
10 F.08.06.a	RIMESSA IN QUOTA SIGILLI Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione de ... di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.					10,00		
	SOMMANO n					10,00	53,56	535,60
11 F.14.53.00	STRISCE IN RIPASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15 cm. Realizzazione di strisce in ripasso della larghezza di 15 cm, eseguite con materiale termospruzzato ... del tracciamento in presenza di traffico. Per metro lineare di superficie effettivamente ricoperta.		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	1,05	189,00
12 F.14.38.a	VERNICIATURA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedona ... ompreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.					10,00		
	SOMMANO m ²					10,00	4,13	41,30
13 F.14.38.np01	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN COLATO PLASTICO COLORATO Realizzazione di attraversamenti pedonali a raso con finitura superficiale con l'impiego di colato p ... la successiva sovraspruzzatura di microsferi di vetro addizionali e miscele di granuli antiscivolo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	799,72	1'599,44
14 E.12.np02	MURO IN PIETRAMA A FACCIAVISTA Formazione di muratura dello spessore di cm 30/40 eseguita in pietrame o ciottolo o misto pietrame/b ... ntemente recuperato dalla demolizione. Compresa la finitura di testa con fila di coppi in laterizio. 90+70		160,00		1,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	300,00	48'000,00
15 E.08.11.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		160,00	0,500	0,400	32,00		
	A R I P O R T A R E					32,00		81'791,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		81'791,37
	SOMMANO m ³					32,00	225,27	7'208,64
	Parziale LAVORI A CORPO							89'000,01
	T O T A L E A R R O T O N D A T O €							89'000,00
	Data, 06/06/2017							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							